



## Punktgenaue Lieferung.

Direktlieferung auf die Baustelle –  
per Kran- und Staplerfahrzeug.

## Wir machen es Ihnen leicht!

Der DIEPHAUS Lieferservice direkt auf Ihre Baustelle sorgt für eine punktgenaue Landung der bestellten Werksteinprodukte. Hier finden Sie alle dafür wichtigen Infos: **Reichweiten, Fahrzeug- und Rangiermaße sowie die Beschaffenheit der Zuwegung.** Vor einer Bestellung im Onlineshop sollten vorab die aufgeführten Details geprüft sein. Bei offenen Fragen wenden Sie sich vor Bestellung an Ihren Hornbach Markt in der Nähe.

Für die Anlieferung stehen Ihnen zwei Fahrzeugtypen zur Verfügung. Je nach den örtlichen Gegebenheiten empfiehlt sich eine Entladung entweder auf möglichst geringer Fläche ① oder mit einer größeren Reichweite zwischen Lieferfahrzeug und Stellfläche ②.

### ① Fahrzeug mit Ladekran

- **Kranauslage:**

1,5 t Palette bis ca. 6 m,  
0,8 t Palette bis ca. 9 m

- **Gewichtsangaben:**

Gesamtgewicht: 40 t,  
Maschinenwagen 26 t

- **Abmessungen:**

Durchfahrtshöhe mind. 4 m,  
Durchfahrtsbreite mind. 4 m,

- **Platzbedarf bei Entladung:** 5 m + Stellfläche Ware



### ② Fahrzeug mit Mitnahmestapler

- **Gewichtsangaben:** Gesamtgewicht: 40 t, Gewicht Stapler: ca. 2,5 t + Gewicht Ware

- **Abmessungen:**

Durchfahrtshöhe mind. 4 m,  
Durchfahrtsbreite mind. 4 m,  
Stapler: Höhe bis 3,5 m,  
Breite bis 2,55 m

- **Platzbedarf bei Entladung:**

Fahrzeug 3 m + Rangierfläche 3,5 m + Stellfläche Ware



## Das sollten Sie beachten:

### Für die Zufahrt:

- Keine Beschränkungen für LKW durch die STVO (Gewichtsbeschränkungen oder generelles LKW-Verbot)
- Keine Anfahrt durch zugeparkte enge Wohngebiete mit enggradigen Kurven. Die Zuwegung muss ausreichend befestigt und möglich sein. Halte- und Wende- bzw. Durchfahrtsmöglichkeiten müssen gegeben sein.
- Falls erforderlich, muss eine Genehmigung ohne Aufforderung vor Anlieferung vorliegen.
- Die Durchfahrtsmöglichkeit anderer Verkehrsteilnehmer muss bei Entladung gewährleistet sein.
- Bei Lieferung mit Staplerfahrzeug darf die Distanz zwischen LKW und Stellfläche der Ware nicht mehr als ca. 100 m betragen. Der Zuweg für den Stapler muss mindestens 50 cm breiter als die Ware sein.

### Für die Entladung:

- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante. Für einen eventuell nötigen Weitertransport der Ware tragen Sie bitte selbst Sorge.
- Die Stellfläche muss ebenerdig sein und einen festen Untergrund haben.
- Hier kann KEINE Entladung erfolgen: auf Flachdächern, in Garagen, über Gegenständen, unterhalb von Leitungen oder bei sonstigen Hindernissen innerhalb des Wirkungskreises des Kranes/des Staplers, auf vielbefahrenen oder kurvenreichen Hauptstraßen wenn eine gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist.

Der Fahrzeugführer kann die Zustellung der Ware ablehnen, wenn Gefahr für die Gesundheit des Fahrzeugführers oder anderer Verkehrsteilnehmer bzw. Gefahr der Beschädigung von Gegenständen besteht. Da der Fahrer des LKW die Anlieferung zu verantworten hat, obliegt ihm die letztendliche Entscheidung über die Zustellbarkeit.

Eine Lieferung auf Inseln ist ausgeschlossen.



PLATTEN



PFLASTER-  
STEINE



MAUERN



HANG- UND  
RANDBEFES-  
TIGUNGEN



STUFEN



Weitere Infos zum DIEPHAUS  
Direktlieferservice zur Baustelle  
zeigt Ihnen unser Info-Video.

[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

## DIEPHAUS UNTERNEHMENSGRUPPE

[www.diephaus.de](http://www.diephaus.de)

[info@diephaus.de](mailto:info@diephaus.de)

Werk Vechta | Zentrale  
Zum Langenberg 1  
49377 Vechta  
Tel. 0 44 41/93 02-0  
Fax 0 44 41/93 02-120

Werk Schopisdorf  
Schopisdorfer Industriestr. 6  
39291 Genthin  
Tel. 0 39 21/955-0  
Fax 0 39 21/955-20

Werk Wörth  
Bergstraße 15  
63939 Wörth a. Main  
Tel. 0 93 72/98 85-0  
Fax 0 93 72/98 85-45

Werk Munderkingen  
Riedstraße 17-23  
89597 Munderkingen  
Tel. 0 73 93/51-0  
Fax 0 73 93/51-199

Werk Muttensweiler  
Ziegelei 3  
88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
Tel. 0 75 83/94 24-0  
Fax 0 75 83/94 24-24